都道府県	代表地点
岩手県	盛岡

家族人数	給湯用熱源（燃料）	太陽熱システム 種類と大きさの例		太陽熱導入前	太陽熱導入後			差額（節約金額）[円/年]	二酸化炭素（CO_2）削減量 [kg/年]
		種類	集熱面積 ()内は貯湯槽容量	燃料費 [円/年]	太陽熱利用量 [MJ/年]	太陽熱依存率 [%]	燃料費 [円/年]		
4人	LPG	ソーラーシステム	4m²(200L)	192,164	6,281	31	136,315	55,849	331
			6m²(300L)	192,164	9,707	48	103,742	88,422	551
		太陽熱温水器	3m²(200L)	192,164	4,719	23	147,232	44,933	305
	都市ガス	ソーラーシステム	4m²(200L)	110,671	6,281	31	80,184	30,487	282
			6m²(300L)	110,671	9,707	48	61,444	49,226	470
		太陽熱温水器	3m²(200L)	110,671	4,719	23	84,793	25,877	260
	灯油	ソーラーシステム	4m²(200L)	44,008	6,281	31	34,268	9,740	394
			6m²(300L)	44,008	9,707	48	26,844	17,164	654
		太陽熱温水器	3m²(200L)	44,008	4,719	23	33,718	10,290	360
3人	LPG	ソーラーシステム	4m²(200L)	170,815	6,142	34	116,267	54,548	323
			6m²(300L)	170,815	9,326	52	85,957	84,858	528
		太陽熱温水器	3m²(200L)	170,815	4,626	26	126,773	44,042	299
	都市ガス	ソーラーシステム	4m²(200L)	98,375	6,142	34	68,628	29,747	275
			6m²(300L)	98,375	9,326	52	51,175	47,200	450
		太陽熱温水器	3m²(200L)	98,375	4,626	26	73,011	25,364	254
	灯油	ソーラーシステム	4m²(200L)	39,119	6,142	34	29,659	9,460	384
			6m²(300L)	39,119	9,326	52	22,722	16,397	626
		太陽熱温水器	3m²(200L)	39,119	4,626	26	29,033	10,086	353
2人	LPG	ソーラーシステム	4m²(200L)	115,305	5,372	44	67,983	47,322	275
			6m²(300L)	115,305	7,793	64	44,760	70,545	434
		太陽熱温水器	3m²(200L)	115,305	3,887	32	78,295	37,010	251
	都市ガス	ソーラーシステム	4m²(200L)	66,406	5,372	44	40,775	25,631	234
			6m²(300L)	66,406	7,793	64	27,330	39,076	370
		太陽熱温水器	3m²(200L)	66,406	3,887	32	45,091	21,315	214
	灯油	ソーラーシステム	4m²(200L)	26,407	5,372	44	18,519	7,887	327
			6m²(300L)	26,407	7,793	64	13,072	13,334	516
		太陽熱温水器	3m²(200L)	26,407	3,887	32	17,931	8,476	296